

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2020 г.

Благоустройство центральной части в с. Красногорское
(наименование стройки)

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Устройство лестницы и автостоянки вдоль ул. Советская перед детской площадкой
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 735,985 тыс. руб.

Средства на оплату труда 31,819 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 122,75 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство лестницы										
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13	0,0225 (0,5*3*1,5) / 100	1289,29 1289,29		29	29		154	3,47
2	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=8,98; ЗПМ=18,13; МАТ=6,4	0,9 0,2*3*1,5	189,87 20,16	24,57 3,12	171	18	22 3	2,3	2,07
3	ТЕР06-01-005-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-005-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=7,65; ЗПМ=18,13; МАТ=7,21	0,0135 (0,3*3*1,5) / 100	11348,79 4003,96	3586,39 479,58	153	54	48 6	441,28	5,96
4	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0003 1 квартал 2020 г. МАТ=5,61	1,377	631,35		869				
5	ТЕР09-08-001-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях (100 столбов) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-08-001-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=9,06; ЗПМ=18,13	0,02 2 / 100	805,66 442,69	362,97 73,3	16	9	7 1	48,36	0,97
6	ТССЦ-101-6725 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с крепежом (компл.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-6725 1 квартал 2020 г. МАТ=4,48	2	323,48		647				
7	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=7,73; ЗПМ=18,13; МАТ=5,19	0,35	1134,55 326,84	688,14 78,48	397	114	241 27	32,37	11,33
8	ТССЦ-201-0780 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-0780 1 квартал 2020 г. МАТ=7,61	0,35	7484,32		2620				
9	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (пантус) (1 т конструкций) 1 068,43 = 1 078,11 - 0,00103 x 1 267,73 - 0,00031 x 27 007,90 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-030-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=8,02; ЗПМ=18,13; МАТ=5,19	0,09	1127,31 385,64	631,78 65,79	101	35	57 6	39,13	3,52
10	ТССЦ-201-0780 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-0780 1 квартал 2020 г. МАТ=7,61	0,09	7484,32		674				

АНО «УРЦС»

Заключение № 01-11/2011-2020

от « 10 » 02 2020 г.

Подпись Вульф Вадимов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Районный к-т 15%; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=5,22; ЗПМ=18,13; МАТ=2,23	2 200 / 100	426,28 66,77	9,62 0,1	853	134	19	5,841	11,68
12	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Районный к-т 15%; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=5,6; ЗПМ=18,13; МАТ=3,12	2 200 / 100	866,74 82,07	12,63 0,21	1733	164	25	8,426	16,85

Раздел 2. Устройство колодца

13	ТЕР22-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-04-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,13; МАТ=6,44	0,180864 (3,14*0,6*0,6*1,6) / 10	16097,73 997,52	3090,25 287,34	2911	180	559 52	106,3	19,23
14	ТССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Люки чугунные легкие (шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2535 1 квартал 2020 г. МАТ=9,3	1	454,59		455				
15	ТССЦ-403-8260 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м3 (п.м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8260 1 квартал 2020 г. МАТ=6,86	1,78 0,89*2	436,51		777				
16	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=8,71; МАТ=7,95	0,06707 (2*3,14*0,6*1,78) / 100	2033,66 216,5	43,57	136	15	3	21,2	1,42

Раздел 3. Устройство парковки

17	ТЕР01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-030-01 1 квартал 2020 г. ЭМ=8,2; ЗПМ=18,13	0,10849 (44,85+63,64) / 1000	1012,86	1012,86 128,54	110		110 14		
18	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-02 1 квартал 2020 г. ЭМ=8,2; ЗПМ=18,13	0,19675 (260,39-63,64) / 1000	830,31	830,31 105,37	163		163 21		
19	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=7,46; ЗПМ=18,13; МАТ=16,98	0,85443 ((7,345+7,645)/2*0,2*57) / 100	2290,79 135,23	2136,36 182,61	1957	116	1825 156	15,72	13,43
20	ТССЦ-408-0445 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0445 1 квартал 2020 г. МАТ=7,78	93,984 85,44*1,1	58,41		5490				
21	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см2): однослойных (1000 м2 основания) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-006-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=8,36; ЗПМ=18,13; МАТ=8,96	0,078057 ((7,3+7,45)/2*0,15*56*1,26) / 1000	42736,52 323,89	3697,63 562,99	3336	25	289 44	36,96	2,88
22	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 1 квартал 2020 г. ЭМ=9,27; ЗПМ=18,13; МАТ=6,16	0,2912 364*0,8/1000	2137,94	39,87 7,34	623		12 2		
23	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1561 1 квартал 2020 г. МАТ=6,16	-0,2912	2036,96		-593				

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/
от « _____ » _____ 20 ____ г.
Подпись _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4959 1 квартал 2020 г. МАТ=6,77	0,2912	2044,24		595				
25	ТСЭМ-120101 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Автогудронаторы 3500 л (маш.-ч) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-120101 1 квартал 2020 г. ЭМ=9,27, ЗПМ=18,13	0,165766 0,023*0,364*0,3*66	120,81	120,81 22,22	20		20 4		
26	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=8,15; ЗПМ=18,13; МАТ=4,52	0,364 (56*6,5) / 1000	2219,15 395,52	1748,96 269,47	808	144	637 98	38,3	13,94
27	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-410-0022 1 квартал 2020 г. МАТ=9,63	33,67	372,34		12537				
28	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-06 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=4,55; МАТ=9,6	1,456 0,364*4	3,39 0,93	0,11	5	1		0,09	0,13
29	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-410-0022 1 квартал 2020 г. МАТ=9,63	16,89	372,34		6289				
30	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=8,15; ЗПМ=18,13; МАТ=6,59	0,364 364 / 1000	2377,57 395,52	1755,38 269,88	865	144	639 98	38,3	13,94
31	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-410-0006 1 квартал 2020 г. МАТ=11,1	35,16	401,21		14107				
32	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=18,13; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,13; МАТ=16,98	0,122805 (((0,5+0,62)/2)*0,08*(57+6,5*2)+(0,62+0,7)/2*0,15*70)*1,22) / 100	2379,53 135,23	2217,42 193,3	292	17	272 24	15,72	1,93
33	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0200 1 квартал 2020 г. МАТ=8,9	14,9816 12,28*1,22	139,64		2092				

Раздел 4. Автоперевозки

34	ТССЦпр-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза асфальт (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-21-01-060 1 квартал 2020 г. ЭМ=8,7	68,83 35,16+33,67	34,13	34,13	2349		2349		
35	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза асфальт (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-21-01-030 1 квартал 2020 г. ЭМ=8,7	-68,83	21,17	21,17	-1457		-1457		
36	ТССЦпр-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза лестница (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-21-01-060 1 квартал 2020 г. ЭМ=8,7	0,44 (350+90)/1000	34,13	34,13	15		15		

АНО «УРЦС»

Заклучение № 01-11/

от « _____ » 20 ____ г.

Подпись _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза лестница (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-21-01-030 1 квартал 2020 г. ЭМ=8,7	-0,44	21,17	21,17	-9		-9		
38	ТССЦпр-03-21-01-060 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза щебень (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-21-01-060 1 квартал 2020 г. ЭМ=8,7	-113,18265 -78,057*1,45	34,13	34,13	-3863		-3863		
39	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза щебень (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-21-01-030 1 квартал 2020 г. ЭМ=8,7	113,18265 -113,18265	21,17	21,17	2396		2396		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						60669	1199	4379 556		122,75
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						552225	21737	33858 10082		122,75
Накладные расходы						37816				
Сметная прибыль						23280				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1105				3,47
Конструкции из кирпича и блоков						3758				3,49
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						8221				5,96
Строительные металлические конструкции						38806				15,82
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						29198				28,53
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						30505				19,23
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						3058				
Автомобильные дороги						503620				46,25
Перевозка грузов автотранспортом						-4950				
Итого						613321				122,75
В том числе:										
Материалы						496630				
Машины и механизмы						33858				
ФОТ						31819				
Накладные расходы						37816				
Сметная прибыль						23280				
ндс 20% от 613321						122664,2				
ВСЕГО по смете						735985,2				122,75

АНО «УРЦЦС»
 Заключение № 01-11/
 от «_____» _____ 20__ г.
 Подпись 