

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2020 г.

" " 2020 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Устройство лестничных сходов к д. 52 и д. 64 по ул. Ленина

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 126,215 тыс. руб.

Средства на оплату труда 16,098 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 90,16 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

**АНО «УРЦС»**

Заключение № 01-11/2095-2020

От « 22 » 07 2020 г.

Подпись Виз Визмонт

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Сход №1 к парковке</b>												
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (81 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (112 руб.) СП (43 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (112 руб.)	100 м3 грунта	0,0045	1289,29	1289,29			6	6		
2	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00135	2290,79	135,23	2136,36	182,61	3			3
3	ТССЦ-408-0445 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0445 2 квартал 2020 г. МАТ=7,78	м3	0,1485	58,41				9			
4	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00135	2290,79	135,23	2136,36	182,61	3			3
5	ТССЦ-407-0028 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-407-0028 2 квартал 2020 г. МАТ=2,5	м3	0,1485	209,06				31			
6	ТЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=8,21; ЗПМ=18,61; МАТ=8,47 НР (528 руб.): 142% от ФОТ (372 руб.) СП (301 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (372 руб.)	10 м2	0,19028	122,98	107,23	8,97	0,67	23	20		2
7	ТССЦ-403-8821 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8821 2 квартал 2020 г. МАТ=5,53	м2	1,941	105,09				204			
8	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=8,12; ЗПМ=18,61; МАТ=4,94 НР (819 руб.): 142% от ФОТ (577 руб.) СП (467 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (577 руб.)	100 м бортового камня	0,045	5155,46	690,31	79,83	9,44	232	31		4
9	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 2 квартал 2020 г. МАТ=5,65	шт.	4,5	34,88				157			
<b>Раздел 2. Сход №2 к парковке (2 ступеньки)</b>												
10	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (81 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (112 руб.) СП (43 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (112 руб.)	100 м3 грунта	0,0045	1289,29	1289,29			6	6		
11	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00135	2290,79	135,23	2136,36	182,61	3			3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ТССЦ-408-0445</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0445 2 квартал 2020 а. МАТ=7,78	м3	0,1485	58,41				9			
13	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 а. ОЗП=18,61; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00135	2290,79	135,23	2136,36	182,61	3		3	
14	<b>ТССЦ-407-0028</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-407-0028 2 квартал 2020 а. МАТ=2,5	м3	0,1485	209,06				31			
15	<b>ТЕР27-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (две ступеньки шириной 500 мм и высотой 150 мм) (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 2 квартал 2020 а. ОЗП=18,61; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,61; МАТ=8,47 НР (581 руб.): 142% от ФОТ (409 руб.) СП (331 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (409 руб.)	10 м2	0,201	122,98	107,23	8,97	0,67	25	22	2	
16	<b>ТССЦ-403-8821</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8821 2 квартал 2020 а. МАТ=5,53	м2	2,05	105,09				215			
17	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 2 квартал 2020 а. ОЗП=18,61; ЭМ=8,12; ЗПМ=18,61; МАТ=4,94 НР (1402 руб.): 142% от ФОТ (987 руб.) СП (799 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (987 руб.)	100 м бортового камня	0,075	5155,46	690,31	79,83	9,44	387	52	6	1
18	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 2 квартал 2020 а. МАТ=5,65	шт.	7,5	34,88				262			

## Раздел 3. Сход№3 к парковке (2 ступеньки)

19	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 2 квартал 2020 а. ОЗП=18,61 НР (81 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (112 руб.) СП (43 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (112 руб.)	100 м3 грунта	0,0045	1289,29	1289,29			6	6		
20	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 а. ОЗП=18,61; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00135	2290,79	135,23	2136,36	182,61	3		3	
21	<b>ТССЦ-408-0445</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0445 2 квартал 2020 а. МАТ=7,78	м3	0,1485	58,41				9			
22	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 а. ОЗП=18,61; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00135	2290,79	135,23	2136,36	182,61	3		3	
23	<b>ТССЦ-407-0028</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-407-0028 2 квартал 2020 а. МАТ=2,5	м3	0,1485	209,06				31			
24	<b>ТЕР27-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (две ступеньки шириной 500 мм и высотой 150 мм) (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 2 квартал 2020 а. ОЗП=18,61; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,61; МАТ=8,47 НР (581 руб.): 142% от ФОТ (409 руб.) СП (331 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (409 руб.)	10 м2	0,201	122,98	107,23	8,97	0,67	25	22	2	
25	<b>ТССЦ-403-8821</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8821 2 квартал 2020 а. МАТ=5,53	м2	2,05	105,09				215			
26	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 2 квартал 2020 а. ОЗП=18,61; ЭМ=8,12; ЗПМ=18,61; МАТ=4,94 НР (1402 руб.): 142% от ФОТ (987 руб.) СП (799 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (987 руб.)	100 м бортового камня	0,075	5155,46	690,31	79,83	9,44	387	52	6	1
27	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Рабочий к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 2 квартал 2020 а. МАТ=5,65	шт.	7,5	34,88				262			

## Раздел 4. Сход№4 к парковке

Заключение № 01-11/

ОТ « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.  
Подпись \_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (255 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (354 руб.) СП (135 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (354 руб.)	100 м3 грунта	0,015	1289,29	1289,29			19	19		
29	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР (54 руб.): 142% от ФОТ (38 руб.) СП (31 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0045	2290,79	135,23	2136,36	182,61	10	1	9	1
30	<b>ТССЦ-408-0445</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0445 2 квартал 2020 г. МАТ=7,78	м3	0,0495	58,41				3			
31	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР (54 руб.): 142% от ФОТ (38 руб.) СП (31 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0045	2290,79	135,23	2136,36	182,61	10	1	9	1
32	<b>ТССЦ-407-0028</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-407-0028 2 квартал 2020 г. МАТ=2,5	м3	0,0495	209,06				10			
33	<b>ТЕР27-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (две ступеньки шириной 500 мм и высотой 150 мм) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,61; МАТ=8,47 НР (1876 руб.): 142% от ФОТ (1321 руб.) СП (1070 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1321 руб.)	10 м2	0,65928	122,98	107,23	8,97	0,67	81	71	6	
34	<b>ТССЦ-403-8821</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8821 2 квартал 2020 г. МАТ=5,53	м2	6,725	105,09				707			
35	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=8,12; ЗПМ=18,61; МАТ=4,94 НР (2590 руб.): 142% от ФОТ (1824 руб.) СП (1477 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1824 руб.)	100 м бортового камня	0,14	5155,46	690,31	79,83	9,44	722	97	11	1
36	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 2 квартал 2020 г. МАТ=5,55	шт.	14	34,88				488			

## Раздел 5. Сход№2 к парковке (ступени)

37	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (255 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (354 руб.) СП (135 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (354 руб.)	100 м3 грунта	0,015	1289,29	1289,29			19	19		
38	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР (54 руб.): 142% от ФОТ (38 руб.) СП (31 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0045	2290,79	135,23	2136,36	182,61	10	1	9	1
39	<b>ТССЦ-408-0445</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0445 2 квартал 2020 г. МАТ=7,78	м3	0,0495	58,41				3			
40	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР (54 руб.): 142% от ФОТ (38 руб.) СП (31 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0045	2290,79	135,23	2136,36	182,61	10	1	9	1
41	<b>ТССЦ-407-0028</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-407-0028 2 квартал 2020 г. МАТ=2,5	м3	0,0495	209,06				10			
42	<b>ТЕР27-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (две ступеньки шириной 500 мм и высотой 150 мм) (ширина ступени 2,5 м, высота 150 мм) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,61; МАТ=8,47 НР (1903 руб.): 142% от ФОТ (1340 руб.) СП (1085 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1340 руб.)	10 м2	0,67	122,98	107,23	8,97	0,67	81	71	6	
43	<b>ТССЦ-403-8821</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8821 2 квартал 2020 г. МАТ=5,53	м2	6,834	105,09				718			

**АНО УРЦС**  
Заключение № 01-11/  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Подпись *В.В. Видюхин*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=8,12; ЗПМ=18,61; МАТ=4,94 НР (2405 руб.): 142% от ФОТ (1694 руб.) СП (1372 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1694 руб.)	100 м бортового камня	0,13	5155,46	690,31	79,83	9,44	670	90	10	1
45	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 2 квартал 2020 г. МАТ=5,65	шт.	13	34,88				453			
<b>Раздел 6. Сход№3 от "Лося"</b>												
Устройство водоотводной трубы												
46	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (402 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (558 руб.) СП (212 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (558 руб.)	100 м3 грунта	0,0234	1289,29	1289,29			30	30		
47	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР23-01-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,61; МАТ=7,38 НР (73 руб.): 130% от ФОТ (56 руб.) СП (43 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (56 руб.)	10 м3 основания	0,03	1438,51	89,38	23,96	3,62	43	3	1	
48	ТЕР23-01-008-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 300 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР23-01-008-03 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=7,06; ЗПМ=18,61; МАТ=3,27 НР 130% от ФОТ СП 76%=89%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,000025	4766,11	796,42	974,55	91,69				
49	ТССЦ-103-0199 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0199 2 квартал 2020 г. МАТ=4,37	м	2,51	266,94				670			
50	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (53 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (74 руб.) СП (28 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (74 руб.)	100 м3 грунта	0,00549	712,43	712,43			4	4		
51	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР (54 руб.): 142% от ФОТ (38 руб.) СП (31 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (38 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00477	2290,79	135,23	2136,36	182,61	11	1	10	1
52	ТССЦ-408-0445 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0445 2 квартал 2020 г. МАТ=7,78	м3	0,517	58,41				30			
53	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР (54 руб.): 142% от ФОТ (38 руб.) СП (31 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (38 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00477	2290,79	135,23	2136,36	182,61	11	1	10	1
54	ТССЦ-407-0028 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-407-0028 2 квартал 2020 г. МАТ=2,5	м3	0,517	209,06				108			
55	ТЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (две ступеньки шириной 500 мм и высотой 150 мм) (ширина ступени 2,5 м, высота 150 мм) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=8,21; ЗПМ=18,61; МАТ=8,47 НР (404 руб.): 142% от ФОТ (2848 руб.) СП (2307 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2848 руб.)	10 м2	1,4204	122,98	107,23	8,97	0,67	175	152	13	1
56	ТССЦ-403-8821 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8821 2 квартал 2020 г. МАТ=5,53	м2	14,49	105,09				1523			
57	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 4 444,82 = 5 064,19 + (5,074 - 5,9) x 720,49 + (0,0198 - 0,06) x 603,35 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=8,12; ЗПМ=18,61; МАТ=4,94 НР (1957 руб.): 142% от ФОТ (1378 руб.) СП (1116 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1378 руб.)	100 м бортового камня	0,106	4536,09	690,31	79,83	9,44	481	73	8	1
58	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 2 квартал 2020 г. МАТ=5,65	шт.	10,6	34,88							
<b>Раздел 7. Автоперевозки</b>												

АНО «УРЦС»

Заключение № 01-11/

от «...» ... 20... г.

Подпись

370

Видеомонитор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ТСЦЦпг-03-21-01-060</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (пескоцементная смесь) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦЦпг-03-21-01-060 2 квартал 2020 г. ЭМ=8,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,81	34,13		34,13		28		28	
60	<b>ТСЦЦпг-03-21-01-030</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦЦпг-03-21-01-030 2 квартал 2020 г. ЭМ=8,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	-0,81	21,17		21,17		-17		-17	
61	<b>ТСЦЦпг-03-01-01-060</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза (камни бортовые и плитка) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦЦпг-03-01-01-060 2 квартал 2020 г. ЭМ=7,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	66,5945	39,63		39,63		2639		2639	
62	<b>ТСЦЦпг-03-01-01-030</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦЦпг-03-01-01-030 2 квартал 2020 г. ЭМ=7,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	-66,5945	27,25		27,25		-1815		-1815	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									10866	853	986	12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									71181	15874	7758	224
Накладные расходы									21681			
Сметная прибыль									12317			
<b>Итого по смете:</b>												
Земляные работы, выполняемые ручным способом									3515			
Автомобильные дороги									90649			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									1043			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									3396			
Перевозка грузов автотранспортом									6576			
Итого									105179			
В том числе:												
Материалы									47549			
Машины и механизмы									7758			
ФОТ									16098			
Накладные расходы									21681			
Сметная прибыль									12317			
ндс 20%									21035,8			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>126214,8</b>			

АНО «УРЦС»

Заключение № 01-11/

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись  Видеомонитор