

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2020 г.

Ремонт тротуарной дорожки от д. №68 до дома №84 по ул. Ленина в с. Красногорском, Красногорского района Удмуртской Республики

" " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01

(локальная смета)

на Ремонт тротуарной дорожки от д. №68 до дома №84 по ул. Ленина в с. Красногорском, Красногорского района Удмуртской Республики

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость строительных работ 1256,054 тыс. руб.

Средства на оплату труда 118,379 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 679,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
Устройство водоотводных лотков												
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (15 руб.): 80% от ФОТ СП (7 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,000585 (0,3*0,15*1,3) / 100	1289,29 1289,29			1	1			154	0,09
2	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка водоотводных лотков (прим) (100 м бортового камня) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=8,12; ЗПМ=18,61; МАТ=4,94 НР (924 руб.): 142% от ФОТ СП (527 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,05 5 / 100	5155,46 690,31	79,83 9,44	4385,32	258	35	4	219	76,08	3,8
3	ТССЦ-101-7076 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Канал водоотводный из полипропилена высокой плотности RECYFIX STANDARD 200 тип 020 (ш. 2560) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7076 2 квартал 2020 г. МАТ=1,64	5	418,2		418,2	2091			2091		
4	ТССЦ-101-7072 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Решетка для водоотводного канала щелевая стальная, оцинкованная, (шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7072 2 квартал 2020 г. МАТ=1,64	5	318,62		318,62	1593			1593		
Устройство водоотводных труб												
5	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (313 руб.): 80% от ФОТ СП (149 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,0164 (((0,4*0,4*4)+(0,5*0,5*4)) / 100	1289,29 1289,29			21	21			154	2,53
6	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (15 руб.): 80% от ФОТ СП (7 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,002 ((0,3*0,3*4) - 0,24+(0,4*0,4*4)-0,56) / 100	712,43 712,43			1	1			88,5	0,18
7	ТЕР27-02-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из хризотилцементных труб (100 м дренажа) 2 038,86 = 5 719,02 - 102 х 36,08 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=11,05; ЗПМ=18,61; МАТ=5,27 НР (317 руб.): 142% от ФОТ СП (181 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,04 4 / 100	2076,34 222,79	179,39 64,53	1674,16	83	9	7 3	67	25,9	1,04
8	ТССЦ-101-2058 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм (м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2058 2 квартал 2020 г. МАТ=2,92	4	76,13		76,13	305			305		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР27-02-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из хризотилцементных труб (100 м дренажа) 2 038,86 = 5 719,02 - 102 x 36,08 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=11,05; ЗПМ=18,61; МАТ=5,27 НР (317 руб.): 142% от ФОТ СП (181 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,04 4 / 100	2076,34 222,79	179,39 64,53	1674,16	83	9	7 3	6*	25,9	1,04
10	ТССЦ-101-2061 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм (м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2061 2 квартал 2020 г. МАТ=3,49	4	138,02		138,02	552			552		
Установка бортовых камней												
11	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (5806 руб.): 80% от ФОТ СП (2758 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,3025 (0,25*0,2*220+0,35*0,25*220) / 100	1289,29 1289,29			390	390			154	46,59
12	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) 4 444,82 = 5 064,19 + (5,074 - 5,9) x 720,49 + (0,0198 - 0,06) x 603,35 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=8,12; ЗПМ=18,61; МАТ=4,94 НР (40697 руб.): 142% от ФОТ СП (23215 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,2 220 / 100	4536,09 690,31	79,83 9,44	3765,95	9979	1519	176 21	8284	76,08	167,38
13	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 2 квартал 2020 г. МАТ=5,65	220	34,88		34,88	7674			7674		
14	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=8,12; ЗПМ=18,61; МАТ=4,94 НР (40697 руб.): 142% от ФОТ СП (23215 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,2 220 / 100	5155,46 690,31	79,83 9,44	4385,32	11342	1519	176 21	9647	76,08	167,38
15	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8021 2 квартал 2020 г. МАТ=5,01	220	93,95		93,95	20669			20669		
Устройство асфальтобетонной дорожки												
16	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61 НР (15841 руб.): 80% от ФОТ СП (7524 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,825 (0,25*1,5*220) / 100	1289,29 1289,29			1064	1064			154	127,05
17	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР (2775 руб.): 142% от ФОТ СП (1583 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,33 (1,5*0,1*220) / 100	2290,79 135,23	2136,36 182,61	19,2	756	45	705 60	6	15,72	5,19
18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0122 2 квартал 2020 г. МАТ=8,94	36,3 0,33*110	120,47		120,47	4373			4373		
19	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,61; МАТ=16,98 НР (23889 руб.): 142% от ФОТ СП (13627 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,3 (1,5*220) / 100	477,77 238,08	232,01 35,87	7,68	1577	786	766 118	25	26,24	86,59
20	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0015 2 квартал 2020 г. МАТ=8,94	57,42	213,89		213,89	12282			12282		
21	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 2 квартал 2020 г. ЭМ=9,35; ЗПМ=18,61; МАТ=6,16 НР (53 руб.): 142% от ФОТ СП (30 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,264 330*0,8/1000	2137,94	39,87 7,34	2098,07	564		11 2	553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 101-1561 2 квартал 2020 г. МАТ=6,16	-0,264	2036,96		2036,96	-538			-538		
23	ТССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4959 2 квартал 2020 г. МАТ=6,77	0,264	2044,24		2044,24	540			540		
24	ТЕР27-07-001-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (100 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-03 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=5,67; ЗПМ=18,61 НР (9223 руб.) 142% от ФОТ СП (5261 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,3 (220*1,5) / 100	184,4 105,44	78,96 0,28		609	348	261 1		10,21	33,69
25	ТССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4959 2 квартал 2020 г. МАТ=6,77	0,198	2044,24		2044,24	405			405		
26	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-410-0022 2 квартал 2020 г. МАТ=9,63	35,31	372,34		372,34	13147			13147		
27	ТЕР27-07-001-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-04 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=5,75; ЗПМ=18,61 НР (9223 руб.) 142% от ФОТ СП (5261 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,3 (220*1,5) / 100	159,71 105,44	54,27 0,28		527	348	179 1		10,21	33,69
28	ТССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4959 2 квартал 2020 г. МАТ=6,77	0,198	2044,24		2044,24	405			405		
29	ТССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-410-0008 2 квартал 2020 г. МАТ=11,83	23,56	374,38		374,38	8820			8820		
Устройство покрытия из плит												
30	ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-08 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=8,09; ЗПМ=18,61; МАТ=13,56 НР (18 руб.) 95% от ФОТ СП (18 руб.) 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,002016 (0,14*1,2*12) / 1000	4060,76 95,52	3957,46 459,69	7,78	8		8 1		11,41	0,02
31	ТЕР27-12-010-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-12-010-02 2 квартал 2020 г. ОЗП=18,61; ЗМ=8,11; ЗПМ=18,61; МАТ=7,38 НР (924 руб.) 142% от ФОТ СП (527 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,02016 (0,14*1,2*12) / 100	5234,46 1254,71	3837,6 477,35	142,15	106	25	77 10	4	139,52	2,81
32	ТССЦ-403-5600 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Плиты дорожные ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход арматуры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ) (шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-5600 2 квартал 2020 г. МАТ=7,56	4	839,11		839,11	3356			3356		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							103043	6120	2377 241	94546		679,07
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							786523	113892	18314 4487	654317		679,07
Накладные расходы							151048					
Сметная прибыль							84060					
Итого по разделу 1 Новый Раздел							1021631					679,07
Раздел 2. Автоперевозки												
33	ТССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (асфальт) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-060 2 квартал 2020 г. ЗМ=8,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	58,87 23,56+35,31	34,13	34,13		2009		2009			

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/

от « 20 г.
Подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-030 2 квартал 2020 г. ЭМ=8,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-58,87	21,17	21,17		-1246		-1246			
35	ТССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (щебень) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-060 2 квартал 2020 г. ЭМ=8,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	91,872 57,42*1,6	34,13	34,13		3136		3136			
36	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-030 2 квартал 2020 г. ЭМ=8,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-91,872	21,17	21,17		-1945		-1945			
37	ТССЦпг-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (песок) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-060 2 квартал 2020 г. ЭМ=8,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	54,45 36,3*1,5	34,13	34,13		1858		1858			
38	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-030 2 квартал 2020 г. ЭМ=8,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-54,45	21,17	21,17		-1153		-1153			
39	ТССЦпг-03-01-01-060 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза (бордюрный камень) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-01-01-060 2 квартал 2020 г. ЭМ=7,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,5 220*0,030*220*0,045	39,63	39,63		654		654			
40	ТССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-01-01-030 2 квартал 2020 г. ЭМ=7,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-16,5	27,25	27,25		-450		-450			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								2863	2863			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								25081	25081			
Итого по разделу 2 Автоперевозки								25081				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								105906	6120	5240	94546	679,07
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								811604	113892	43395	654317	679,07
Накладные расходы								151048		4487		
Сметная прибыль								84060				
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые ручным способом								246038				176,44
Автомобильные дороги								748205				502,61
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								1926				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								25462				0,02
Перевозка грузов автотранспортом								25081				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
Итого								1046712				679,07
В том числе:												
Материалы								654317				
Машины и механизмы								43395				
ФОТ								118379				
Накладные расходы								151048				
Сметная прибыль								84060				
ндс 20% от 1046712								209342,40				
ВСЕГО по смете								1256054,40				679,07

АНО «УРЦС»

Заключение № 01-11/

от 5

Подпись

20 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

