

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2020 г.

" " 2020 г.

Благоустройство детской площадки в с.Дебы Красногорского района Удмуртской Республики  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01**  
(локальная смета)

на Благоустройство детской площадки в с.Дебы Красногорского района Удмуртской Республики  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость 1477,994 тыс. руб.  
строительных работ 1211,294 тыс. руб.  
монтажных работ 20,368 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 0,000 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 233,01 чел. час  
Возврат материалов 21,247 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ограждение</b>												
1	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции: НР (168 руб.): 90% от ФОТ СП (135 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,32 32 / 100	3968,08 304,01	3430,97 281,18	233,1	1270	97	1098 90	75	35,64	11,4
2	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	2,029	592,76		592,76	1203			1203		
3	прайс	Столбы для ограждения с комплектующими из оцинкованного профиля с полимерным покрытием (шт) МАТ=734/1, 2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	32	630,14 734/1, 2*1,01*1,02	630,14 734/1, 2*1,01*1,02		20164			20164		
4	ФЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции: НР (18 руб.): 90% от ФОТ СП (14 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,3 3 / 10	80,59 60,65	19,94 7,89		24	18	6 2		7,11	2,13
5	прайс	ЗД панели для ЗД ограждений 1530*2500 оцинкованные с полимерным покрытием (шт) МАТ=1556/1, 2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	30	1335,83 1556/1, 2*1,01*1,02	1335,83 1556/1, 2*1,01*1,02		40075			40075		
6	прайс	Детали крепления барьерных ограждений (хомуты, болты, гайки, шайбы, зажимы) (компл) МАТ=66,58/1, 2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	102	57,16 66,58/1, 2*1,01*1,02	57,16 66,58/1, 2*1,01*1,02		5830			5830		
7	ФЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (247 руб.): 130% от ФОТ СП (137 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,01 1 / 100	32528,65 17372,8	13226,59 1561,67	1929,26	325	174	132 16	19	1780	17,8
8	прайс	Столбы для ограждения с комплектующими из оцинкованного профиля с полимерным покрытием (шт) МАТ=734/1, 2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	2	630,14 734/1, 2*1,01*1,02	630,14 734/1, 2*1,01*1,02		1260			1260		
9	прайс	Ворота (шт) МАТ=1500/1, 2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	1	1287,75 1500/1, 2*1,01*1,02	1287,75 1500/1, 2*1,01*1,02		1288			1288		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	0,291	592,76		592,76	172				172	
11	<b>ФЕР09-08-002-07</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции: НР (3 руб.): 90% от ФОТ СП (2 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,1 1 / 10	42,36 28,23	14,13 4,64		4	3	1		3,31	0,33
12	прайс	Калитки для ограждений (шт) МАТ=1500*1,2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	1	1287,75 1500*1,2*1,01*1,02		1287,75 1500*1,2*1,01*1,02	1288			1288		
<b>Итого по разделу 1 Ограждение:</b>												
Итого по позициям, введенным в базисных ценах							28965					31,66
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							69905					
Итого							98870					31,66
<b>Итого по разделу 1 Ограждение</b>							<b>98870</b>					<b>31,66</b>
<b>Раздел 2. Асфальтирование площадки</b>												
13	<b>ФЕР01-01-013-08</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,004 4 / 1000	3111,64 76,75	3030,55 385,16	4,34	12		12 2		9,84	0,04
14	<b>ФЕР01-01-036-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР 95% от ФОТ СП 50%*0.85 от ФОТ	0,04 40 / 1000	18,19	18,19 3,11		1		1			
15	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (материал Заказчика) (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги: НР (166 руб.): 142% от ФОТ СП (94 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,4 (400*0,1) / 100	2271,41 115,49	2143,72 177,59	12,2	909	46	857 71	6	14,4	5,76
16	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0015</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги	44 0,4*110									
16	<b>ФЕР27-04-006-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги: НР (442 руб.): 142% от ФОТ СП (251 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,4 400 / 1000	26610,63 269,61	4018,47 507,53	22322,55	10644	108	1607 203	8929	33	13,2
17	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги: НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,02 20/1000	39,1	39,1 7,15		1		1			
18	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги	0,0206	1690		1690	35				35	

АНО «УПЦС»  
Заключение № 01-11/1689-2020  
от « 03 » 06 2020 г.  
Подпись \_\_\_\_\_



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	<b>ФЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги: НР (358 руб.): 142% от ФОТ СП (203 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,4 400 / 1000	2984,59 368,45	2385,47 263,01	230,67	1194	147	954 105	93	38,3	15,32
20	<b>ФЕР27-06-021-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (1000 м <sup>2</sup> ) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,4 400 / 1000	15,88 3,48	12,4		6	1	5		0,36	0,14
21	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0037</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетона горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги	58 38,64+19,36	480		480	27840			27840		
22	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги	0,0065 0,0043+0,0022	1690		1690	11			11		
23	<b>ФЕР27-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (материал Заказчика) (100 м <sup>3</sup> ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги: НР (18 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,041 (20,5*4*0,5*0,1) / 100	2371,26 115,49	2238,69 187,96	17,08	97	5	92 8		14,4	0,59
24	<b>ФССЦ-02.2.04.03-0003</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м <sup>3</sup> ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Автомобильные дороги	5,002 0,041*122									
24	<b>ФЕР01-01-013-07</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автобукли-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м <sup>3</sup> , группа грунтов 1 (песок, ПГС в карьере) (1000 м <sup>3</sup> ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,049002 (5,002+44) / 1000	2529,96 62,4	2464,31 313,2	3,25	124	3	121 15		8	0,39
25	<b>ФЕР11-01-052-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм ПРИМ устройство бесшовных покрытий крошки резиновой (100 м <sup>2</sup> ) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Полы: НР (116 руб.): 123% от ФОТ СП (60 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,2 20 / 100	487,33 465,22	22,11 2,52		97	93	4 1		54,99	11
26	<b>ФССЦ-14.5.09.13-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Скิปидар живичный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Полы	0,00174	13,79	13,79							
27	<b>ФССЦ-01.7.19.01-0021</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Крошка резиновая (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Полы	150 20*7,5	421	421	4,21	632			632		

АНО «УРЦС»  
Заключение № 01-11/1684-2020  
от 21.03.2020  
Подпись



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ФССЦ-14.5.07.04-0503</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пигмент тертый (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Полы	6 20*0,3	61,28		61,28	368			368		
29	<b>ФССЦ-14.2.06.09-0401</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Связующее полиуретановое двухкомпонентное "Elastocoast" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Полы	40	70,77		70,77	2831			2831		
30	<b>ФССЦ-14.4.01.17-0009</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка полиуретановая однокомпонентная MASTERTOP P 683 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Полы	6 20*0,3	286,34		286,34	1718			1718		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							46520	403	3654 405	42463		46,44
Накладные расходы							1120					
Сметная прибыль							629					
<b>Итого по разделу 2 Асфальтирование площадки :</b>							165					0,43
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							42282					35,01
Автомобильные дороги							5822					11
Полы							48269					46,44
Итого							375533					46,44
Всего с учетом "Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							42463					
Машины и механизмы							3654					
ФОТ							808					
Накладные расходы							1120					
Сметная прибыль							629					
<b>Итого по разделу 2 Асфальтирование площадки</b>							375533					46,44
Возврат материалов							21247					
<b>Раздел 3. Освещение</b>												
31	<b>ФЕР09-08-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции: НР (11 руб.): 90% от ФОТ СП (9 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,02 2 / 100	3968,08 304,01	3430,97 281,18	233,1	79	6	69 6	4	35,64	0,71
32	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	0,1268	592,76	592,76		75			75		
33	прайс	Фкндамент под опору (шт) МАТ=2200/1,2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	2	1888,7 2200/1,2*1,01*1,02	1888,7 2200/1,2*1,01*1,02	3777				3777		
34	<b>ФССЦ-07.4.03.06-0012</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК- 5-ц (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	2	1352,81	1352,81	2706				2706		
35	<b>ФЕР33-04-014-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Линии электропередачи: НР (114 руб.): 105% от ФОТ СП (56 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	4	165,52 17,81	147,2 9,4	0,51	662	71	589 38	2	2,01	8,04
36	прайс	Кронштейн двухрожковый под светильник К17-1,3-2,0-1-1 (шт) МАТ=4245/1,2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	2	3644,33 4245/1,2*1,01*1,02	3644,33 4245/1,2*1,01*1,02	7289				7289		
37	прайс	Светильник LED ДКУ 1002-50Д (шт) МАТ=1861/1,2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	1	1597,67 1861/1,2*1,01*1,02	1597,67 1861/1,2*1,01*1,02	1598				1598		
38	<b>ФЕРм08-02-370-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	1	33,33 9,03	18,11 2,51	6,19	33	9	18 3	6	0,86	0,86



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ФССЦ-22.1.01.01-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бокс 1-1-Н навесной (250х350х170 мм) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Линии электропередачи	1	82,13		82,13	82			82		
40	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	1	10,6 10,22		0,38	11	10		1	1,03	1,03
42	<b>ФЕР01-01-009-20</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3 в отвал, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ	0,0079 7,9 / 1000	1795,03	1795,03 442,13		14		14 3			
43	<b>ФЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	0,0024 0,24 / 100	1201,2 1201,2			3	3			154	0,37
44	<b>ФЕР01-01-033-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ	0,0054 5,4 / 1000	479,33	479,33 93,5		3		3 1			
45	<b>ФЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (717 руб.): 80% от ФОТ СП (343 руб.): 45% от ФОТ	1,35	663,75 663,75			896	896			88,5	119,48
46	<b>ФЕРм08-02-142-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (40 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	0,45 45 / 100	307,09 49,82	256,27 45,24	1	138	22	115 20	1	5,3	2,39
47	<b>ФЕРм08-02-141-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (48 руб.): 95% от ФОТ СП (33 руб.): 65% от ФОТ	0,45 45 / 100	268,27 103,02	92,28 11,3	72,97	121	46	42 5	33	10,96	4,93
48	<b>ФССЦ-21.1.06.07-0015</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВББШв, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах	0,045 45 / 1000	33224,93		33224,93	1495			1495		
49	<b>ФЕРм08-02-143-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (40 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	0,45 45 / 100	363,27 48,97	313,32 43,43	0,98	163	22	141 20		5,21	2,34

АНО «УРЦИС»  
Заключено № 11/11/184-2020  
от « 03 » 06 2020 г.  
Подпись: [подпись]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0033</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 50 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах	0,18 180 / 1000	979,1		979,1	176			176		
51	<b>ФЕРм10-06-048-05</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (оп. кабеля) (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,045 45/1000	659,93 57,34	601,44 30,12	1,15	30	3	27 1		5,7	0,26
52	<b>ФССЦ-01.7.06.08-0003</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лента сигнальная (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах	0,45 45 / 100	108		108	49			49		
53	<b>ФЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	156,33 139,54		16,79	31	28		3	15,2	3,04
54	<b>ФССЦ-24.3.01.02-0021</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 16 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах	20	1,61		1,61	32			32		
55	<b>ФЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Электромонтажные работы на других объектах: НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	87,25 59,13	5,43 0,76	22,69	17	12	1	4	6,29	1,26
56	<b>прайс</b>	<b>Кабель ВВГпнг 3*2,5 (м)</b> МАТ=61/1,2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	20	52,37 81/1,2*1,01*1,02		52,37 81/1,2*1,01*1,02	1047			1047		
57	<b>ФЕР33-04-017-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Линии электропередачи: НР (43 руб.): 105% от ФОТ СП (21 руб.): 60%*0,85 от ФОТ	0,04 40 / 1000	11148,99 620,43	3092,82 399,08	7435,74	446	25	124 16	297	65,24	2,61
58	<b>ФССЦ-25.2.02.04-0002</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Линии электропередачи	-0,08	242,4		242,4	-19			-19		
59	<b>ФССЦ-20.1.01.01-0002</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Линии электропередачи	0,04 4 / 100	1927		1927	77			77		
60	<b>ФССЦ-20.1.01.08-0019</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P95 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Линии электропередачи	0,04 4 / 100	11054		11054	442			442		
61	<b>ФССЦ-20.2.02.04-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Колпачки: герметичные CE 6.35 (СИП) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Линии электропередачи	0,06 6 / 100	2068		2068	124			124		

АНО «УРЦС»  
Заключение № 01-11/1689-2020  
от «03» 06 2020 г.  
Подпись: [подпись]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	<b>ФССЦ-25.2.02.09-0011</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Линии электропередачи	0,5 50 / 100	194		194	97			97		
63	<b>ФССЦ-21.2.01.01-0063</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х25-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Линии электропередачи	0,04 40 / 1000	6279,65		6279,65	251			251		
<b>Итого по разделу 3 Освещение :</b>								70209				131,21
<b>Итого Строительные работы</b>								20368				16,11
<b>Итого Монтажные работы</b>								90577				147,32
<b>Итого по разделу 3 Освещение</b>								90577				147,32
<b>Раздел 4. МАФы</b>												
64	<b>ФЕР09-08-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции: НР (95 руб.): 90% от ФОТ СП (77 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,18 18 / 100	3968,08 304,01	3430,97 281,18	233,1	714	55	618 51	41	35,64	6,42
65	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	1,141	592,76		592,76	676			676		
66	<b>ФССЦ-15.1.02.09-0003</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	1	40364,49		40364,49	40364			40364		
67	<b>ФССЦ-15.1.02.08-0031</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Качели: балансирующие большие, размеры 2700х410 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	2	3824,64		3824,64	7649			7649		
68	<b>прайс</b>	<b>Батут (шт)</b> МАТ=22857/1,2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	1	19622,73 22857/1,2*1,01*1,02 1,02		19622,73 22857/1,2*1,01*1,02 1,02	19623			19623		
69	<b>ФССЦ-15.2.03.06-0013</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	1	524,2		524,2	524			524		
70	<b>ФССЦ-15.1.02.21-0021</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песочница: "Квадро", размеры 2500х2500х300 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	1	2814,22		2814,22	2814			2814		
71	<b>ФССЦ-15.1.02.07-0033</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Качалка на пружине: тип "Мотоцикл" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	1	4116,5		4116,5	4117			4117		
72	<b>ФССЦ-15.1.02.06-0013</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Карусель: с шестью сиденьями (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	1	6923,2		6923,2	6923			6923		
73	<b>ФССЦ-15.1.01.04-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ворота для мини-футбола (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	2	3459,48		3459,48	6919			6919		
74	<b>ФССЦ-15.1.01.02-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стойка волейбольная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	2	2964,71		2964,71	5929			5929		

АНО «УРЦС»  
от « 23 » 06 2020 г.  
Подпись \_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	прайс	Сетка волейбольная (шт) МАТ=4255/1,2*1,01*1,02 Строительные металлические конструкции	1	3652,92 4255/1,2*1,01*1,02		3652,92 4255/1,2*1,01*1,02	3653			3653		
76	ФЕР10-01-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка дверных блоков: антресольных ПРИМ установка щита баскетбольного (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Деревянные конструкции: НР (2 руб.): 118% от ФОТ СП (1 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,1 1 / 10	109,8 24,02	11,09 1,85	74,69	11	2	1	8	2,89	0,29
77	ФССЦ-11.03.06-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Деревянные конструкции	-0,006	1155		1155	-7			-7		
78	ФССЦ-15.1.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щит баскетбольный универсальный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	1	1749,09		1749,09	1749			1749		
79	ФЕР09-08-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции: НР (14 руб.): 90% от ФОТ СП (11 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,02 2 / 100	1108,15 375,75	732,4 345,45		22	8	14 7		44,05	0,88
80	ФССЦ-01.7.15.02-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	0,022	10068		10068	221			221		
81	ФССЦ-15.2.03.04-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скамья на металлических ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Строительные металлические конструкции	1	1426,22		1426,22	1426			1426		
<b>Итого по разделу 4 МАФы :</b>												
Итого по позициям, введенным в базисных ценах							624345					7,59
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							23276					
Итого							647621					7,59
<b>Итого по разделу 4 МАФы</b>							<b>647621</b>					<b>7,59</b>
<b>Раздел 5. Автоперевозки</b>												
82	ФССЦлр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (щебень) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-120,96	19,29	19,29		-2333		-2333			
83	ФССЦлр-03-21-01-060 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км (щебень) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	120,96	31,1	31,1		3762		3762			
84	ФССЦлр-03-33-01-050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетономесителем 6 м3: I класс груза до 50 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,7265 2,45*3,97	38,73	38,73		377		377			

АНО «УРЦС»  
Заключение № 01-11/1684-2020  
от « 03 » 06 20 20г.  
Подпись \_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	<b>ФССЦпг-03-33-01-051</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (1 т груза) (ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,7265	5,9	5,9		57		57			
86	<b>ФССЦпг-03-33-01-030</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-9,7265	26,82	26,82		-261		-261			
87	<b>ФССЦпг-03-22-01-100</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние: от 9,5 до 10,0 км (песок, ПГС) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	74 44*1,5+5*1,6	11,2	11,2		829		829			
88	<b>ФССЦпг-03-21-01-001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7	2,91	2,91		20		20			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							2451		2451			
<b>Итого по разделу 5 Автоперевозки :</b>												
Перевозка грузов автотранспортом							2451					
Итого							2451					
Всего с учетом "Приложение №1 к письму Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020. Прочие объекты 7,78 СМР=7,78"							19069					
Справочно, в базисных ценах:												
Машины и механизмы							2451					
<b>Итого по разделу 5 Автоперевозки</b>							<b>19069</b>					
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы							1211294					216,9
Итого Монтажные работы							20368					16,11
Итого							1231662					233,01
НДС 20% от 1231662							246332,4					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1477994,4</b>					<b>233,01</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

**АНО «УРЦС»**  
Заключение № 01-11/1689-2020  
от « 03 » 06 20 20 г.  
Подпись \_\_\_\_\_