

Бюджет 2016 год. Красногорский ГУ

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

2.8.3

(локальная смета)

Капитальный ремонт газопроводов. Замена станции катодной защиты.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Замена станции катодной защиты по адресу: УР, Красногорский район, с. Архангельское. Инв. №52023

Основание: ведомость подсчета объема работ

Балансовая принадлежность: Администрация МО "Красногорский район"

Сметная стоимость: 152568,84 руб.

Средства на оплату труда:

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2016 год

руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес- тво	Стоимость единицы		Общая стоимость		труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживани- ем машин		
				всего	Эксплуа- тации машин	Всего	оплат ы труда	эксплуа- тация	обслуживающ.	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	едини- цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы										
1	6.3.6	Демонтаж станции катодной защиты	ЭЗУ	1,00	2794,00	2794,00				
2	6.1.13	Установка медно-сульфатного электрода длительного действия	МЭД	1,00	1133,00	1133,00				
3	6.1.1	Установка катодной станции	станция	1,00	13057,00	13057,00				
4	6.1.62	Прокладка провода по опоре	100м	0,12	5665,00	679,80				
5	6.1.59	Устройство защитного вертикального заземления	заземлени е	1,00	671,00	671,00				
6	6.1.19	Наладка катодных преобразователей на месте установки	станция	1,00	3003,00	3003,00				
7		Работа подъемника ОПТ-9195				9640,68				
8		Электроагрегат "Вепрь" и сварочный аппарат				376,27				
Итого:						31354,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы:									
1	Станция катодной защиты "Тверца-900"	шт.	1,00	86621,54	86621,54				
2	Медно-сульфатный электрод ЭНЕС-1	шт.	1,00	1500,00	1500,00				
3	Плащечный зажим ПС1-1	шт.	1,00	69,77	69,77				
4	Щит с монтажной панелью IP-56 300*200*150	шт.	1,00	2340,00	2340,00				
5	Уголок 50*50 мм	кг	52,78	38,18	2015,27				
6	Круг ф6 мм	кг	2,64	30,06	79,36				
7	Полоса 40*4 мм	кг	3,75	51,85	194,44				
8	Выключатель автоматический ВА4729	шт	1,00	203,74	203,74				
9	Провод ПВ 1*16	м	4,00	101,76	407,04				
10	Дистанционный фиксатор	шт	5,00	248,04	1240,20				
11	Болт М8	шт	1,00	10,08	10,08				
12	Зажим одноболтовый прокалывающий	шт	2,00	300,00	600,00				
13	Наконечник ТМ 2*16	шт	2,00	25,44	50,88				
14	Труба прямоугольная 40*20 мм	кг	1,21	41,28	49,95				
15	Провод СИП 2*16 мм	м	12,00	44,35	532,22				
16	Лист стальной толщ.2 мм	кг	50,91	25,49	1297,82				
17	Электроды ОК-46 ф3 мм	кг	2,00	226,23	452,46				
18	Круг отрезной	шт	2,00	34,73	69,46				
19	Бензин 92	л	6,00	34,44	206,64				
Итого по материалам:					97940,88				
Итого без НДС					129295,63				
НДС к СМР					23273,21				
ВСЕГО с НДС					152568,84				