

Ремонт кабинета в архивном секторе.

[наименование строки (ремонтируемого объекта)]

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ И**  
(локальная смета)

на Ремонт кабинета в архивном секторе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Ремонт кабинета в архивном секторе

Основание:

Сметная стоимость: 79,685 тыс.руб

Средства на оплату труда: 25,763 тыс.руб

оставлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2015 г.

руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационные	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	обслуживающ. машин	
									оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	ТЕРр63-01-1 (=105)	Разборка обшивки несущих стеновых деревянных стен	0,1722 100 м2	149,84	50,11	36	17	9	12,30	2,12
2	ТЕРр10-01057-01 (= 19)	Демонтаж шкафов и антресольных стенок	0,229 100 м2	819,56	328,41	188	113	75	70,06	16,04
		Копл = 0,8000 кмаш = 0,8000 Кзмб = 0,8000 кмат = 0,8000		491,15	18,23			4	1,64	0,38
3	ТЕРр63-05-1 (=115)	Снятие обоев простых и улучшенных	0,1296 100 м2	87,07		11	11		10,40	1,35
4	ТЕРр66-10-1 (=108)	Снятие дверных полов	0,344 100 м2	87,07		106	106		36,28	12,48
5	ТЕРр67-03-1 (=109)	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,1436 100 м	309,15	31,57	5	5		3,77	0,94
6	ТЕРр67-02-1 (=109)	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	0,1131 100 м2	99,73	4,37	13	12	1	11,39	1,49
				85,36	1,86				0,13	0,02
7	ТЕРр67-04-5 (=121)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,02 100 шт.	156,58	2,69	3	3		17,89	0,36
8	ТЕРр67-04-1 (=121)	Демонтаж выключателей, розеток	0,25 100 шт.	153,89	3,15	0	0		0,08	0,08
				48,90					0,84	0,08
9	ТЕРр67-01-3 (=121)	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	0,18 100 м	114,78		18	18		13,71	2,19
				114,78						
10	ТЕРр46-04007-05 (= 79)	Разборка подвесных потолков из гипса	0,131 100 м2	908,20	73,96	119	109	10	86,67	11,35
				834,24	31,52			4	2,20	0,29
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах:				руб.		491	396	95		46
-накладные расходы				руб.		380				
-сметная прибыль				руб.		242				
Итого по разделу в базовых ценах:				руб.		1113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЕГО:						1113					
Индекс на осн з/п (п.45 (цит.5А январь 2014 года)						14,2800	5635	[2_1_6]			
Индекс на экспл. машин						4,2300	364	[2_1_7]			
Индекс на з/п машинистов						14,2800	129	[2_1_8]			
Индекс к стоимости материалов						3,3800	0	[2_1_9]			
Итого по разделу :						6148					
Устройство потолка ARMSTRONG											
11	ТЕР15-01047-16 (= 32)	Устройство потолка реечный алюминиевый	100 м2	0,1511 13135,95	137,24	1985	165	21	108,36	16,37	
					1094,11	3,47		1	0,25	0,04	
12	206-1338 (= 32)	Уголок декоративный (пристенный)	м	15,86	6,68	106					
13	ТЕР15-01047-15 (= 32)	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,1511 1034,54	7211,31 10,89	1090	156	76	102,46	15,48	
								2	0,76	0,11	
14	101-2414 (= 32)	Панели потолочные с комплектацией «Армстронг»	м2	-15,5633	55,06	-857					
15	101-4192 (= 32)	Панели потолочные с комплектацией ARMSTRONG CASTS	м2	15,5633	77,62	1208					
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах						руб.	3532	321	97	3114	31
- накладные расходы						руб.	308		3		
- сметная прибыль						руб.	152				
Итого по разделу в базовых ценах						руб.	3992				
ВСЕГО:						3992					
Индекс на осн з/п (п.5.11 (цит.4А январь 2015 года)						14,2800	4584	[2_1_6]			
Индекс на экспл. машин						7,7000	724	[2_1_7]			
Индекс на з/п машинистов						14,2800	43	[2_1_8]			
Индекс к стоимости материалов						3,7800	8657	[2_1_9]			
Итого по разделу :						14008					
Стены											
16	ТЕРр61-27-1 (=113)	Насечка под штукатурку/ поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по мернику	100 м2	0,4695 453,62	176,84	213	130	83	32,48	15,25	
					276,78	33,44		16	3,14	1,47	
17	ТЕР15-04006-03 (= 29)	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0,4695 69,56	1,37	33	32	1	6,55	3,08	
18	101-2430 (= 29)	Грунтовка «Тифенгрунд», KNAUF	кг	5,00	67,64	70			0,01		
19	101-2416 (= 29)	Грунтовка «Бетоконтакт», KNAUF	кг	5,00	20,90	105					
20	ТЕР15-02019-03 (= 30)	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из смеси растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	0,4695 1351,36	39,18	634	240	18	51,89	24,36	
					511,41	21,36		10	1,87	0,89	
21	ТЕР15-06001-02 (= 33)	Осыпка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненым и плотным	100 м2	0,432 5135,39	1,37	2219	196	1	46,95	20,28	
					457,32	0,14			0,01		
22	ТЕР15-02016-01 (= 30)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2	0,01 1839,10	105,21	18	7	1	75,40	0,75	
					734,44	73,65		1	6,07	0,06	
23	ТЕРр62-07-1 (=114)	Удушенная масляная окраска ранее окрашенных стен за	100 м2	0,0375 816,91	9,54	31	10		28,30	1,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз с расчисткой старой краски до 10% (дверные откосы и под окнами)		262,32	1,44				0,10	
24	ТЕР15-04030-04 (= 29)	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переллетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,0043 100 м2	1203,76	3,43	5	3		71,06	0,31
		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз		675,82	0,14				0,01	
25	ТЕР62-33-1 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	0,0171 100 м2	849,25	1,03	15	8		50,02	0,86
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.		3343	628	104	2611	65
-накладные расходы				руб.		596		27		2
-сметная прибыль				руб.		313				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.		4252				
ВСЕГО:						4252				
Индекс на осн з/п (п.45 прил.6А январь 2014 года)					14,2800	8968		[2_1_6]		
Индекс на экпл. машин					4,2300	326		[2_1_7]		
Индекс на з/п машинистов					14,2800	386		[2_1_8]		
Индекс к стоимости материалов					3,3800	8825		[2_1_9]		
Итого по разделу :						18505				
Электротехнические работы										
26	ТЕР18-03593-19 (= 85)	Светильник в подвесном потолках	0,04 100 шт.	8171,31	1086,40	327	50	43	118,00	4,72
				1255,23	438,75			18	32,36	1,29
27	-Прайс-1 (= 85)	Светодиодные светильники (1890/1.18/4.11*1.01*1.02=40 шт 1,48)	4,00	401,46		1606				
28	ТЕР18-02399-02 (= 85)	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	0,1537 100 м	239,07	76,09	37	7	12	4,70	0,72
				47,46	30,26			5	2,23	0,34
29	501-8236 (= 85)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,01537 1000 м	4417,89		68				
30	ИТЕР18-02396-20 (= 85)	Короба пластиковые прозрачные до 40мм	0,1537 100м	345,98	22,08	53	25	3	15,89	2,46
				165,31	1,41				2,25	0,04
31	-Прайс-2 (= 85)	Кабель-канал (27/1.18/4.11*1.01*1.02=5,74 шт)	16,00	5,74		90				
32	ТЕР18-03991-06 (= 85)	Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке	0,03 100 шт.	1030,32	21,00	31	14	1	43,20	1,30
				459,54	0,75				0,04	
33	503-0471 (= 85)	Розетка открытой проводки с заземлением	3,00 шт.	9,55		29				
34	ТЕР10-04066-04 (= 57)	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	2,00 1 шт.	43,45		87	73		4,00	8,00
				36,62						
35	-Прайс-14 (= 85)	Коробка распределительная (50/1.18/4.11*1.01*1.02=10,6 шт 2)	2,00	10,62		21				
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.		2351	169	59	2123	17
-накладные расходы				руб.		180		23		1
-сметная прибыль				руб.		124				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.		2655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЕГО:						2655					
Индекс на осн з/п (п.73 прил.6А январь 2015года)				14.2800		2413	[2_1_6]				
Индекс на эксл. машин				6.2700		226	[2_1_7]				
Индекс на з/п машинистов				14.2800		328	[2_1_8]				
Индекс к стоимости материалов				4.1100		8726	[2_1_9]				
Итого по разделу :						11693					
Полы:											
36	ТЕР11-01035-04 (= 20)	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0,1511	2801,68	105,31	423	67	16	47,84	7,23
					443,43	8,31			1	0,58	0,09
37	101-0701 (= 20)	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 24-25 мм	100 м2	0,15518	3633,64		564				
38	ТЕР11-01036-02 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею КН-2	100 м2	0,1511	1334,83	63,22	202	57	10	42,40	6,41
					378,37	5,01			1	0,35	0,05
39	-прайс-4 (= 20)	Линолеум (750/1.18/4.28*1.01*1.02=152,99)		15,11	152,99		2312				
40	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство линолеумов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м	0,1586	894,99	3,09	142	15		8,99	1,43
					94,19						
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.			3643	139	26	3478	14
-накладные расходы				руб.			156		2		
-сметная прибыль				руб.			91				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.			3890				
ВСЕГО:						3890					
Индекс на осн з/п (п.21 прил.6А январь 2015года)				14.2800		1985	[2_1_6]				
Индекс на эксл. машин				5,5600		133	[2_1_7]				
Индекс на з/п машинистов				14.2800		29	[2_1_8]				
Индекс к стоимости материалов				4.2800		14886	[2_1_9]				
Итого по разделу :						17033					
Установка и разборка лесов:											
41	ТЕР11-07002-01 (= 15)	Установка и разборка внутренних тросчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,113	1095,93	18,53	142	85	2	70,20	9,13
					650,68						
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.			142	85	2	55	9
-накладные расходы				руб.			94				
-сметная прибыль				руб.			58				
Итого по разделу в базовых ценах				руб.			294				
ВСЕГО:						294					
Индекс на осн з/п (п.9,6а прил.4 январь 2015 года)				14.2800		1214	[2_1_6]				
Индекс на эксл. машин				7,9000		16	[2_1_7]				
Индекс на з/п машинистов				14.2800		0	[2_1_8]				
Индекс к стоимости материалов				6,0200		331	[2_1_9]				
Итого по разделу :						1561					
уборка мусора:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	ES330-01146-1 (=165)	Погрузка: мусор строительный с погрузкой ручную	Т	0,50	41,70	37,82	21	2	19	0,58	0,29
43	ES327-7-1 (= 89)	Расстояние перевозки, км : 7, кв.пр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) .	Т	0,50	3,86 13,98		7				

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 28 2 19 7

Итого по разделу в базовых ценах руб. 28

ВСЕГО: 28

Индекс на осн.э/п (п.9.9 прил.4 январь 2015 года) 14,2800 29 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6,9700 132 [2\_1\_7]

Индекс на э/п машинистов 14,2800 0 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 0,0000 0 [2\_1\_9]

Итого по разделу : 161

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 13530 1740 402 11388

-накладные расходы руб. 1714

-сметная прибыль руб. 980

Итого по смете в базовых ценах руб. 16224

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб. 69109 24848 2836 41425 182

ВСЕГО: 915 3

-накладные расходы 1714

-сметная прибыль 980

Итого по смете в текущих ценах руб. 71803

ВСЕГО: 71803

ндс к ЗМ 0,1800 346 [11\_3\_3]

ндс к материалам 0,1800 787 [11\_3\_5]

ндс к НР 0,172\*0,18 0,0310 53 [11\_3\_13]

ндс к СП 0,15\*0,18 0,0270 26 [11\_4\_14]

ВСЕГО : 79685

Всего по смете в базовых ценах: 16224

к QUANTE SMP - : Семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят пять руб.

Определитель - (= 15)

Сметная прибыль -0,6800 (5)  
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1,1000  
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1,1500  
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1,1500

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0,5400 (5)  
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1,0600  
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1,1500  
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1,1500

Определитель - (= 20)

Сметная прибыль -0,6400 (5)  
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1,1100  
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1,1500



Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1,1500

Определитель - (=115)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0,7700

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1,1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1,1500

Определитель - (=121)

Сметная прибыль -0,6500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0,8500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1,1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1,1500

Определитель - (=134)

Сметная прибыль -0,0000 (0)

Определитель - (=136)

Определитель - (=140)

Определитель - (=142)

Определитель - (=143)

Определитель - (=144)

Составил  
Проверил

